

Date : 18 septembre 2026

DEVIS

AGUR Service Travaux

2 rues de Berges
ZA VERT GALANT
64110 JURANCON

N° affaire : FR260916-2

Mairie de Bielle

2 route de PAU
64260 BIELLE

Pour	Mairie de Bielle
Lieu des travaux	Territoire communal
Type travaux	Remplacement des réducteurs de pression par des stabilisateurs

Description Travaux	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT €	Montant HT €
Veuillez trouver ci-joint nos propositions de prix pour le remplacement de réducteur de pression par des stabilisateurs bi étagés.				
Remplacement de réducteur de pression par un stabilisateur bi étagé DN 80 rue du BENOUE et Rue d'ASPEIGT comprenant : - fourniture du stabilisateur - remplacement des vannes longues par des vannes courtes avec fourniture de brides de compensation - pose et réglage du stabilisateur	F	2	5 100,00	10 200,00
Remplacement de réducteur de pression par un stabilisateur bi étagé DN 65, 22 D894 comprenant : - fourniture du stabilisateur - terrassement et réfections (l'empattement du stabilisateur est plus important que celle du réducteur de pression et impose de terrasser derrière le regard) <i>absence de vanne longue donc obligation de terrasser à cet endroit</i> - pose et réglage du stabilisateur	F	1	4 224,00	4 224,00
Remarque : Le passage d'un étage de pression à un autre entraîne des effets de coup de béliet qui peuvent entraîner une usure prématurée du réseau et des casses de réseau. L'augmentation de la pression aval lors de l'augmentation du débit ne garantit pas la conformité des poteaux incendie du fait des faibles sections du réseau.				
			TOTAL HT €	14 424 €
			T.V.A 10 %	1 442 €
			TOTAL T.T.C	15 866 €

Pour le Client
"Bon pour Accord",
Date, nom et signature

Pour AGUR

LE SERVICE
PUBLIC DE L'
EAU
PAR AGUR
2 rue des Berges
ZAC du Vert Galant
64110 JURANCON
Tél. 09 69 39 40 00
www.agur.fr